

附录——地板相关知识

FLOOR RELATED KNOWLEDGE

01.

地板安装温馨提示

REMINDER



为达到更好的铺装效果,在地板安装前先关注下列事项,能对新房装修有所帮助。

- 1** 地板铺装是装修的最后一项,请确保其他装修项目均已完工后再铺装地板,务必严禁交叉施工。预约测量和安装(节假日请提前预约)需提前十天,以便丰羚合理调度及安排送货,避免耽误工期。
- 2** 地板安装对地面要求较高,为了地板安装以后的使用效果和寿命,请在安装前提前做好地坪,以便更好地铺装。
- 3** 目前市场上会有冒充品牌的上门服务(例如地板保养或打蜡),在此提醒需谨防此类的行骗行为,如遇此类服务请及时拨打圣象售后服务热线或到丰羚专卖店进行确认,以免利益遭受损失。
- 4** 丰羚安装人员上门安装时,会携带《安装明示》,请参照丰羚安装规范要求,检查安装效果及安装人员的工作质量。地板安装后,请向安装人员索取《安装反馈卡》,反馈宝贵意见。

02. 地板保养常识

丰羚地板日常保养常识

丰羚实木复合地板的保养与其他非木材加工产品的地面铺装材料不同,实木复合地板会随着岁月的流逝而显出磨损的痕迹,而磨损程度因家庭人数、生活方式的不同会有所差异。强化地板的日常保养与实木复合地板相比要简单许多,不需要用精油、木乳等产品进行护理。注意保持室内通风、保持室内温度都有利于延长地板寿命,而懂得采取一些预防方法和定期清洁和保养,圣象地板依然可以在数年内光洁如初,以下是可采取的一些合理而必要的保养方法。



正常维护

- ◆ 由于日积月累的沙粒能损坏地板,所以要定期清扫或请吸尘器吸尘,吸尘头必须是毛刷或毛毡型的,吸尘器的滚轮必须干净而且不能损坏地板,不得使用带有搅拌器杆吸尘头的吸尘器。
- ◆ 用软布及时地清除地板上的溅出物,不推荐使用滴水的抹布及拖布拭擦地板。如果您选用的是实木类地板,建议使用地板木乳或类似的产品进行清洁维护,供暖季可每个月护理一次,夏季可 2-3 个月一次;强化地板无需特殊护理。
- ◆ 搬动重物、家具等,以抬动为宜,勿要拖拽。每年首次使用地热系统,电暖系统要逐渐升温,以每天调高不超过 3°C-5°C 为宜。
- ◆ 每年首次使用地热系统时要注意电暖系统要逐渐升温,以每天调高不超过 3°C-5°C 为宜。水暖系统请从首日通暖 2 小时,每日增加通暖时间 2-4 小时为宜。



非正常维护与意外损坏



其它由于用户使用不当造成的损坏



意外的重物跌落、利器磕碰、划痕等



室内湿度超出 30-80%RH 范围



用水冲洗木地板或水源冒漏,渗入地板基层



铺设竣工后,1 个月以上无人居住且未通风,未能或未完全按正常维护保养

03. PROBLEMS AND TREATMENT

地板常见问题及处理



地板浸水

地板为木制品,有湿胀干缩的特性,对环境湿度变化比较敏感。常见的地板浸水,严重的有水管泄漏、飘雨等。较轻微的有意外洒水、动物尿液、擦地拖布过于湿润等。地板浸水之后,会出现局部鼓包、鼓泡、起拱、瓦楞变形、分层等现象。

对于轻微的浸水,请及时将水去除,并在随后的一周内保持地板表面干燥即可。严重的浸水,请及时切断水源,用抹布或拖把将地板表面的水清除,并在第一时间报修。地板严重浸水之后,不可以用热源烘烤、日光暴晒,吹风吹等烘干方式。应该用阴干,晾干等柔和的方式使地板变干。

地板干裂

地板干裂是地板失去水分所致,常发于北方,冬季,地热环境。

地板适合的室内空气湿度是30%RH以上,低于此值,地板易裂。建议室内配置湿度计,干燥的房间,可定期通风、经常用不滴水的拖把拖地。另外加湿器也可增加室内湿度。

轻微的地板开裂,可在改善室内湿度后,问题好转。地板明显干裂,请及时报修。

